

ZMLUVA O DIELO

„Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec“

uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka

Či. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Havranec
Sídlo:	Obec Havranec, Havranec, 090 02 Kružlová
V zastúpení:	Mgr. Milan Ščerba – starosta obce
Tel.:	+421 910 978 876
IČO:	00330477
DIČ:	2020808614
E-mail:	milan.scerba@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	ASARI, s.r.o.
Sídlo:	Záhradná 8, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán	Ján Krihovský
Tel.:	0907087757
IČO:	46 799 095
DIČ:	2023587346
DIČ DPH:	SK2023587346
E-mail:	sonata088@gmail.com
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
IBAN:	SK87 0900 0000 0050 3247 7359

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo „Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec“ na zhotovenie stavebných prác je prieskum trhu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako zákazky s nízkou hodnotou. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka Zhotoviteľa – Rozpočet, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za neoddeliteľnú prílohu č. 2 Zmluvy o dielo.

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zákazky sú stavebné práce na opravu existujúceho ochranného rigolu v obci Havranec za účelom odvádzania dažďovej vody v navrhovanom území.

Existujúci rigol v súčasnosti neplní svoju funkciu a zabraňuje sa tak plynulému odvádzaniu dažďových vôd do miestneho potoka. Stavba slúži ako ochrana pred povodňami v danom úseku stavby.

Navrhované úpravy nevyžadujú žiadne zvláštne opatrenia pre postup výstavby. Stavebné práce budú realizované už v existujúcom rigole. Stavebné práce je potreba realizovať v najsuchšom období roku, aby boli minimalizované opatrenia na zaistenie priestoru stavby pred jeho zatopením. Po ukončení prác dôjde k vyčisteniu objektu a staveniska vrátane uvedenia existujúcich povrchov do pôvodného stavu a likvidácie zariadenia staveniska.

Stavba je svojím charakterom rozčlenená do šiestich vetiev:

SO01:	Vetva "A":	105,41 m
	Vetva "B":	86,20m
	Vetva "C":	118,6m
	Vetva "D":	86,06m
	Vetva "E":	43,43m

SO01	Ochranný rigol:	439,70m
------	-----------------	---------

Detailná špecifikácia stavebných prác uvedených vyššie, je podrobne rozpísaná a tvorí súčasť prílohy č. 1 – Podrobný opis členenia stavby

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „**Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec**“ podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených vo Výkaze – Výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

2.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť naloženie, prepravu a zneškodnenie odpadov v zariadení na zneškodňovanie odpadov.

2.4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť fotografickú dokumentáciu stavebných prác pred a po skončení všetkých stavebných prác.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii stavby potrebné.

2.6. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Čl. III

Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:

3.1.1. termín zahájenia realizácie je do 5 pracovných dní odvyzvania objednávateľa.

3.1.2. termín dodania kompletného zmluvného diela bude najneskôr do 3 kalendárnych mesiacov od zahájenia realizácie.

3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl. III, odstavce 3.1.2. tejto Zmluvy, a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti.

Čl. IV.

Cena a platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy, ktorá je doložená rozpočtom.

Spolu bez DPH	177 130,57	EUR
DPH 20%	35 426,11	EUR
Spolu	212 556,68	EUR
Slovom	dvestodvanásťtisícpäťstopäťdesiatšesť Eur a šesťdesiatosem centov	

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

4.2. Cenu za zhotovenie diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví po vykonaní stavebných prác a odošle Objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

4.2.1 Práce budú fakturované na základe súpisu vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

4.2.2. Splatnosť faktúr je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa.

4.3. Faktúru vyhotoví Zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží Objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- Číslo faktúry resp. daňového dokladu
- Označenie Objednávateľa – názov, sídlo, IČO, DIČ a Zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- Označenie Zhotoviteľa – názov sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH

- Dátum vystavenia faktúry, dátum splatnosti faktúry, dátum dodania
- Množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh služby
- Peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, jednotková cena bez DPH, základ dane, sadzba dane, výška dane spolu
- Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa

4.4. Prílohu faktúry bude tvoriť súpis vykonaných prác

4.5. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. V.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto Zmluvy, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto Zmluve.

5.2. Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá Zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

Čl. VI.

Vykonanie diela

6.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosť, spojenú s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa Zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

6.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním Zmluvných podmienok.

6.3. Splnenie predmetu Zmluvy nastane podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

Čl. VII.

Zmluvné pokuty

7.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia prác, je Objednávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

7.2. Ak je Objednávateľ v omeškaní s platením faktúry, je poplatok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania

Čl. VIII.

Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatie prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri predaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí Zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku Zmluve.

Čl. IX.

Ostatné ustanovenia

9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

9.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné platné predpisy, technické normy a predmety tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán.

9.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o pridelení dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej Republiky a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí dotácie a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva je uzavretá a stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomné po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri zatváraní dodatkov podľa § 10 a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je ocenený rozpočet podľa cenovej ponuky (ako príloha č. 2 k Zmluve o dielo)

10.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

10.7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

Havranec, dňa.....22.02.2019.....

V Prešove, dňa 22.2.2019

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Mgr. Milan Ščerba
Starosta obce Havranec

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

Ján Krihovský
Štatutárny zástupca – podpis, pečiatka

G. ZADANIE STAVBY

Kód:

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

JKSO:

Miesto: Obec Havranec

KS:

Dátum: #####

Objednávateľ:

Obec Havranec

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

ASARI, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ján Krihovský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

177 130,57

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

177 130,57

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

177 130,57

35 426,11

Cena s DPH

v

EUR

212 556,68

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

22.02.2019

Dátum a podpis:



Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

22.02.2019

Dátum a podpis:

ASARI s.r.o.

Záhorská 6, 010 01 Prešov

IČO: 46 199 005

IČO DPH: SK6225567346

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Miesto: Obec Havranec

Dátum: #####

Objednávateľ: Obec Havranec

Projektant:

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		177 130,57	212 556,68
SO01.A	Vetva A	43 938,65	52 726,38
SO01.B	Vetva B	49 681,90	59 618,28
SO01.C	Vetva C	27 250,85	32 701,02
SO01.D	Vetva D	30 994,91	37 193,89
SO01.E	Vetva E	25 264,26	30 317,11
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		177 130,57	212 556,68

ASARI s.r.o.
Záhorská ul. 10, 081 01 Prešov
IČO: 47 531 175
IČ DPH: SK2020587346

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: SO01.A - Vetva A

JKSO:

Miesto: Obec Havranec

Objednávateľ:

Obec Havranec

Zhotoviteľ:

ASARI, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ján Krihovský

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.02.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

43 938,65

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

43 938,65

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

43 938,65

8 787,73

Cena s DPH

v EUR

52 726,38

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

22.02.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

27.02.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 044 01 Prešov
IČO: 42 14 095
IČO DPH: SK2023567346

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: S001.A - Vetva A

Miesto: Obec Havranec

Dátum: 22.02.2019

Objednávateľ: Obec Havranec
Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Projektant: 0
Spracovateľ: Ján Krihovský

Cena celkom [EUR]

Kód - Popis

43 938,65

1) Náklady z rozpočtu

40 906,44

HSV - Práce a dodávky HSV

12 890,11

1 - Zemné práce

1 146,66

2 - Zakladanie

1 584,67

4 - Vodorovné konštrukcie

11 559,77

5 - Komunikácie

622,62

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 479,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 623,30

99 - Presun hmôt HSV

1 477,01

PSV - Práce a dodávky PSV

1 467,26

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9,75

783 - Nátery

1 555,20

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

2) Ostatné náklady

43 938,65

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ASARI s.r.o.
Záhradné k. Prešov
IČO: 451515
IČ DPH: SK2023507346

ROZPOČET

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: S001.A - Vetva A

Miesto: Obec Havranec

Dátum: 22.02.2019

Objednávateľ: Obec Havranec

Projektant: 0

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

43 938,65

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

40 906,44

12 890,11

1 - Zemné práce

1	K	111101104	Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu	m2	247,200	0,224	55,37
2	K	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, asfaltu alebo kameniva, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	86,250	18,085	1 559,83
3	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm. -0,40000t	m2	86,250	14,452	1 246,49
4	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	100,000	4,322	432,20
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	3,473	34,73
6	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	16,480	17,785	293,10
7	K	129103101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina 1-2	m3	8,240	10,588	87,25
8	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	43,125	30,982	1 336,10
9	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	43,125	1,472	63,48
10	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	63,036	19,014	1 198,57
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	63,036	0,942	59,38
12	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, za každé 3 m výšky	m3	114,401	30,247	3 460,29
13	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	130,881	1,069	139,91
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	114,401	3,793	433,92
15	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4	m3	130,881	5,426	710,16
16	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	114,401	0,714	81,68
17	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	34,155	21,357	729,45
18	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	164,800	0,788	129,86
19	M	0057211300	Trávové semeno	kg	5,092	8,864	45,14
20	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	164,800	0,250	41,20
21	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	267,530	0,345	92,30
22	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500	m2	164,800	1,397	230,23

Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	182001113	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	164,800	2,437	401,62
24	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	164,800	0,169	27,85

1 146,66

2 - Zakladanie

25	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,480	11,486	108,89
26	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,480	3,870	36,69
27	K	274351217	Debnenie stien základových múrov, zhotovenie-tradičné	m2	58,880	13,084	770,39
28	K	274351218	Debnenie stien základových múrov, odstránenie-tradičné	m2	58,880	3,918	230,69

1 584,67

4 - Vodorovné konštrukcie

29	K	451313511	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.do 100 mm	m2	152,440	10,077	1 536,14
30	K	457621412	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry	m	23,000	2,110	48,53

11 559,77

5 - Komunikácie

31	K	564231111	Podklad alebo podsyp z kameniva fr. 8-16mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm, pod podkladný betón rigola	m2	267,530	2,872	768,35
32	K	567124214	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 140 mm	m2	20,700	11,946	247,28
33	K	569531111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	m2	41,200	1,710	70,45
34	K	582137111	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm, pre mostíky k RD	m2	86,250	26,353	2 272,95
35	K	597661112	Rigol dláždený do lôžka z vodostavebného betónu, hr. do 150 mm z dlažobných kociek TBM 2-50 (500x500x100mm)	m2	123,600	66,349	8 200,74

622,62

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

36	K	627452145	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zvislé aj vodorovné, medzi prefabrik. dielcami	m	412,000	0,485	199,82
37	K	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	86,250	4,902	422,80

10 479,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38	K	917862112	Osadenie chodníka. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	46,000	7,025	323,15
39	M	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	46,000	4,911	225,91
40	K	919311116	Čelá priepustov z vodostavebného betónu tr. C 25/30 s ukončujúcou doskou hr.200 mm	m3	6,979	102,223	713,41
41	K	919511011	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov z betónových rúr do DN 300	m	15,000	57,812	867,18
42	M	592210005200	Rúra betónová hrdlová TBP 2-30, vnútorný priemer 300 mm, dl. 1000 mm	ks	15,000	16,189	242,84
43	K	919511211	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600	m	8,000	72,104	576,83
44	M	592210005500	Rúra betónová hrdlová TBP 2-60, vnútorný priemer 600 mm, dl. 1000 mm	ks	8,000	36,264	290,11
45	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového alebo asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	23,000	14,237	327,45
46	K	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100 mm	m2	105,410	0,799	84,22

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
47	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (rigola, kanálov, zásobníkov a pod.) akejkolvek výšky	m2	245,085	1,362	333,81
48	K	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	23,000	49,786	1 145,08
49	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	89,728	9,762	875,92
50	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	89,728	11,120	997,78
51	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	987,008	0,290	286,23
52	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	89,728	9,637	864,71
53	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	897,280	0,884	793,20
54	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	89,728	17,068	1 531,48

2 623,30

99 - Presun hmôt HSV

55	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	277,598	9,450	2 623,30
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

1 477,01

PSV - Práce a dodávky PSV

1 467,26

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

56	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	219,263	5,946	1 303,74
57	M	1333071200	Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370 oceľ	t	0,219	709,176	155,31
58	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,239	34,351	8,21

9,75

783 - Nátery

59	K	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	2,908	2,388	6,94
60	K	783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	2,908	0,967	2,81

1 555,20

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

61	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	105,410	1,930	203,44
62	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	m	105,410	0,955	100,67
63	K	000600021	Zariadenie staveniska	ks	1,000	1 251,089	1 251,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: S001.B - Vetva B

JKSO:

Miesto:

Obec Havranec

Objednávateľ:

Obec Havranec

Zhotoviteľ:

ASARI, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ján Krihovský

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.02.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	49 681,90
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH

49 681,90

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

49 681,90

9 936,38

Cena s DPH

v EUR

59 618,28

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

22.02.2019

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

22.02.2019

Dátum a podpis:

ASARI s.r.o.

Záhradná 8, 011 01 Prešov

IČO: 46 739 095

IČ DPH: SK2023587346

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: SO01.B - Vetva B

Miesto: Obec Havranec

Dátum: 22.02.2019

Objednávateľ: Obec Havranec
Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Projektant: 0
Spracovateľ: Ján Krihovský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	49 681,90
HSV - Práce a dodávky HSV	46 613,35
1 - Zemné práce	13 717,39
2 - Zakladanie	1 145,41
4 - Vodorovné konštrukcie	1 948,39
5 - Komunikácie	14 102,15
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	731,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 964,33
99 - Presun hmôt HSV	3 004,62
PSV - Práce a dodávky PSV	1 568,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 558,41
783 - Nátery	10,36
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 499,78
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 681,90

ASARI s.r.o.
Záhradná 8 Prešov
IČO: 48 035
IČ DPH: SK2023587346

ROZPOČET

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: SO01.B - Vetva B

Miesto: Obec Havranec

Dátum: 22.02.2019

Objednávateľ: Obec Havranec

Projektant: 0

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 681,90

HSV - Práce a dodávky HSV

46 613,35

1 - Zemné práce

13 717,39

1	K	111101104	Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu	m2	204,600	0,224	45,83
2	K	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, asfaltu alebo kameniva, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	93,000	18,085	1 681,91
3	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	93,000	14,452	1 344,04
4	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	90,000	4,322	388,98
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	9,000	3,473	31,26
6	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	13,640	17,785	242,59
7	K	129103101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina 1-2	m3	6,820	10,588	72,21
8	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	46,500	30,982	1 440,66
9	K	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,500	1,472	68,45
10	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	66,887	19,014	1 271,79
11	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	66,887	0,942	63,01
12	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	120,207	30,247	3 635,90
13	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	133,847	1,069	143,08
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	120,207	3,793	455,95
15	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4	m3	133,847	5,426	726,25
16	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	120,207	0,714	85,83
17	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	55,800	21,357	1 191,72
18	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	136,400	0,788	107,48
19	M	0057211300	Trávové semeno	kg	4,215	8,864	37,36
20	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	136,400	0,250	34,10
21	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	298,498	0,345	102,98
22	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	136,400	1,397	190,55

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
23	K	182001113	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	136,400	2,437	332,41
24	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	136,400	0,169	23,05

2 - Zakladanie

1 145,41

25	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,210	11,486	71,33
26	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,210	3,870	24,03
27	K	274351217	Debnenie stien základových múrov, zhotovenie-tradičné	m2	61,760	13,084	808,07
28	K	274351218	Debnenie stien základových múrov, odstránenie-tradičné	m2	61,760	3,918	241,98

4 - Vodorovné konštrukcie

1 948,39

29	K	451313511	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.do 100 mm	m2	189,581	10,077	1 910,41
30	K	457621412	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry	m	18,000	2,110	37,98

5 - Komunikácie

14 102,15

31	K	564231111	Podklad alebo podsyp z kameniva fr. 8-16mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm, pod podkladný betón rigola	m2	298,498	2,872	857,29
32	K	567124214	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 140 mm	m2	16,200	11,946	193,53
33	K	569531111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	m2	34,100	1,710	58,31
34	K	582137111	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm, pre mostíky k RD	m2	93,000	26,353	2 450,83
35	K	597661112	Rigol dláždený do lôžka z vodostavebného betónu, hr. do 150 mm z dlažbových kociek TBM 2-50 (500x500x100mm)	m2	158,890	66,349	10 542,19

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

731,06

36	K	627452145	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zvislé aj vodorovné, medzi prefabrik. dielcami	m	567,360	0,485	275,17
37	K	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	93,000	4,902	455,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 964,33

38	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	36,000	7,025	252,90
39	M	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	36,000	4,911	176,80
40	K	919311116	Čelá priepustov z vodostavebného betónu tr. C 25/30 s ukončujúcou doskou hr.200 mm	m3	7,411	102,223	757,57
41	K	919511211	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600	m	18,000	72,104	1 297,87
42	M	592210005500	Rúra betónová hrdlová TBP 2-60, vnútorný priemer 600 mm, dl. 1000 mm	ks	18,000	36,264	652,75
43	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového alebo asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	18,000	14,237	256,27
44	K	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	m2	86,200	0,799	68,87
45	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (rigola, kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	260,140	1,362	354,31
			Búranie rúrového priepustu z rúr DN 500 do 800				1 820,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	105,976	9,762	1 034,54
48	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	105,976	11,120	1 178,45
49	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 165,736	0,290	338,06
50	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	105,976	9,637	1 021,29
51	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 059,760	0,884	936,83
52	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	105,976	17,068	1 808,80

3 004,62

99 - Presun hmôt HSV

53	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	317,949	9,450	3 004,62
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

1 568,77

PSV - Práce a dodávky PSV

1 558,41

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

54	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	232,835	5,946	1 384,44
55	M	1333071200	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370 oceľ	t	0,233	709,176	165,24
56	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,254	34,351	8,73

10,36

783 - Nátery

57	K	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	3,088	2,388	7,37
58	K	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	3,088	0,967	2,99

1 499,78

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

59	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	86,200	1,930	166,37
60	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	m	86,200	0,955	82,32
61	K	000600021	Zariadenie staveniska	ks	1,000	1 251,089	1 251,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: S001.C - Vetva C

JKSO:

Miesto: Obec Havranec

Objednávateľ:

Obec Havranec

Zhotoviteľ:

ASARI, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ján Krihovský

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.02.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	27 250,85
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH

27 250,85

DPH základná
znižená

20,00%
20,00%

z
z

0,00
27 250,85

0,00
5 450,17

Cena s DPH

v EUR

32 701,02

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

22.02.2019

Dátum a podpis:



Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

22.02.2019

Dátum a podpis:

ASARI s.r.o.

Záhradná 8, 080 01 Prešov

IČO: 46 799 095

IČ DPH: SK2023587346

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: S001.C - Vetva C

Miesto: Obec Havranec

Dátum: 22.02.2019

Objednávateľ: Obec Havranec

Projektant: 0

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

27 250,85

HSV - Práce a dodávky HSV

25 291,87

1 - Zemné práce

8 407,88

2 - Zakladanie

755,21

4 - Vodorovné konštrukcie

1 163,61

5 - Komunikácie

6 246,52

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

215,10

8 - Rúrové vedenie

1 211,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 653,20

99 - Presun hmôt HSV

1 639,35

PSV - Práce a dodávky PSV

365,73

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

349,98

783 - Nátery

15,75

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 593,25

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 250,85

ASARI s.r.o.

Záhradná 8, 081 01 Prešov

IČO: 46 799 095

IČ DPH: SK2023587346

ROZPOČET

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: SO01.C - Vetva C

Miesto: Obec Havranec

Dátum: 22.02.2019

Objednávateľ: Obec Havranec

Projektant: 0

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 250,85

HSV - Práce a dodávky HSV

25 291,87

1 - Zemné práce

8 407,88

1	K	111101104	Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu	m2	127,800	0,224	28,63
2	K	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, asfaltu alebo kameniva, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	24,550	18,085	443,99
3	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	7,200	7,233	52,08
4	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	24,550	14,452	354,80
5	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	120,000	4,322	518,64
6	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	12,000	3,473	41,68
7	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	6,480	17,785	115,25
8	K	129103101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina1-2	m3	9,960	10,588	105,46
9	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,675	30,982	392,70
10	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,675	1,472	18,66
11	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	74,177	19,014	1 410,40
12	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	74,177	0,942	69,87
13	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	96,812	30,247	2 928,27
14	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	103,292	1,069	110,42
15	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	96,812	3,793	367,21
16	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4	m3	103,292	5,426	560,46
17	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	96,812	0,539	52,18
18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,320	3,329	14,38
19	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,003	21,357	427,20
20	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	64,800	0,788	51,06
21	M	0057211300	Trávové semeno	kg	2,002	8,864	17,75
22	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	64,800	0,250	16,20

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	148,390	0,345	51,19
24	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	64,800	1,397	90,53
25	K	182001113	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	64,800	2,437	157,92
26	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	64,800	0,169	10,95

2 - Zakladanie

755,21

27	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,240	11,486	83,16
28	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,240	3,870	28,02
29	K	274351217	Debnenie stien základových múrov, zhotovenie-tradičné	m2	37,880	13,084	495,62
30	K	274351218	Debnenie stien základových múrov, odstránenie-tradičné	m2	37,880	3,918	148,41

4 - Vodorovné konštrukcie

1 163,61

31	K	451313511	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.do 100 mm	m2	109,400	10,077	1 102,42
32	K	457621412	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry	m	29,000	2,110	61,19

5 - Komunikácie

6 246,52

33	K	564231111	Podklad alebo podsyp z kameniva fr. 8-16mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm, pod podkladný betón rigola	m2	144,790	2,872	415,84
34	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,200	6,158	44,34
35	K	567124214	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 140 mm	m2	15,300	11,946	182,77
36	K	567134115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	7,200	16,512	118,89
37	K	569531111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	m2	13,200	1,710	22,57
38	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	7,200	0,455	3,28
39	K	577144311	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7,200	11,859	85,38
40	K	577144411	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7,200	10,979	79,05
41	K	582137111	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm, pre mostíky k RD	m2	17,350	26,353	457,22
42	K	597661112	Rigol dláždený do lôžka z vodostavebného betónu, hr. do 150 mm z dlažbových kociek TBM 2-50 (500x500x100mm)	m2	39,600	66,349	2 627,42
43	K	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu z prefabrikátov. Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	m	73,200	30,188	2 209,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

215,10

44	K	627452145	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zvislé aj vodorovné, medzi prefabrik. dielcami	m	268,152	0,485	130,05
45	K	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	17,350	4,902	85,05

8 - Rúrové vedenie

1 211,00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	893115121	Zberná šachta 1x1m, hĺbky 1,5m, hrúbka steny 100mm s oceľovou mrežou osadenou do oceľového L profilu 50x50x5mm	m3	3,000	403,665	1 211,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 653,20

47	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,000	7,025	70,25
48	M	592170003500	Obrubník rovný, 1xšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	10,000	4,911	49,11
49	K	919311116	Čelá priepustov z vodostavebného betónu tr. C 25/30 s ukončujúcou doskou hr.200 mm	m3	1,666	102,223	170,30
50	K	919511211	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600	m	17,000	72,104	1 225,77
51	M	592210005500	Rúra betónová hrdlová TBP 2-60, vnútorný priemer 600 mm, dl. 1000 mm	ks	17,000	36,264	616,49
52	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového alebo asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	17,000	14,237	242,03
53	K	938909611	Odstránenie nánosu na krajiniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	118,600	0,799	94,76
54	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (rigola, kanálov, zásobníkov a pod.) akejkolvek výšky	m2	89,984	1,362	122,56
55	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	5,000	101,612	508,06
56	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	42,838	9,762	418,18
57	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,838	11,120	476,36
58	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	471,218	0,290	136,65
59	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,838	9,637	412,83
60	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	428,380	0,884	378,69
61	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	42,838	17,068	731,16

99 - Presun hmôt HSV

1 639,35

62	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	173,476	9,450	1 639,35
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

365,73

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

349,98

63	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	52,328	5,946	311,14
64	M	1333071200	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370 ocel'	t	0,052	709,176	36,88
65	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	34,351	1,96

783 - Nátery

15,75

66	K	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	4,694	2,388	11,21
67	K	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	4,694	0,967	4,54

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 593,25

68	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	m	118,600	1,930	228,90
69	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	m	118,600	0,955	113,26
70	K	000600021	Zariadenie staveniska	ks	1,000	1 251,089	1 251,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: S001.D - Vetva D

JKSO:

Miesto: Obec Havranec

Objednávateľ:

Obec Havranec

Zhotoviteľ:

ASARI, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ján Krihovský

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.02.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

30 994,91

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

30 994,91

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

30 994,91

6 198,98

Cena s DPH

v EUR

37 193,89

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

22.02.2019



Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

22.02.2019

ASARI s.r.o.

Záhradná 8, 081 01 Prešov

IČO: 46 199 095

IČ DPH: SK2023587346

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: SO01.D - Vetva D

Miesto: Obec Havranec

Dátum: 22.02.2019

Objednávateľ: Obec Havranec

Projektant: 0

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

30 994,91

HSV - Práce a dodávky HSV

28 794,58

1 - Zemné práce

12 309,60

2 - Zakladanie

523,62

4 - Vodorovné konštrukcie

809,99

5 - Komunikácie

5 793,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

275,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 374,80

99 - Presun hmôt HSV

1 707,00

PSV - Práce a dodávky PSV

700,95

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

696,32

783 - Nátery

4,63

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 499,38

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 994,91

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 084 01 Prešov
IČO: 46 789 095
IČ DPH: SK2023587346

ROZPOČET

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: SO01.D - Vetva D

Miesto: Obec Havranec

Dátum: 22.02.2019

Objednávateľ: Obec Havranec

Projektant: 0

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 994,91

HSV - Práce a dodávky HSV

28 794,58

1 - Zemné práce

12 309,60

1	K	111101104	Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu	m2	190,180	0,224	42,60
2	K	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, asfaltu alebo kameniva, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	34,500	18,085	623,93
3	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	34,500	14,452	498,59
4	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	90,000	4,322	388,98
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	9,000	3,473	31,26
6	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	15,212	17,785	270,55
7	K	129103101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina1-2	m3	3,806	10,588	40,30
8	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3	m3	17,250	30,982	534,44
9	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	17,250	1,472	25,39
10	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3	m3	114,970	19,014	2 186,04
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	114,970	0,942	108,30
12	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	136,026	30,247	4 114,38
13	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	151,238	1,069	161,67
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	79,482	3,793	301,48
15	K	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4	m3	151,238	5,426	820,62
16	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	79,482	0,714	56,75
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	56,544	3,329	188,23
18	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	49,095	21,357	1 048,52
19	K	180402111	Založenie trávnikového parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	152,120	0,788	119,87
20	M	0057211300	Trávové semeno	kg	4,701	8,864	41,67
21	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	152,120	0,250	38,03
22	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	171,182	0,345	59,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	152,120	1,397	212,51
24	K	182001113	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1	m ²	152,120	2,437	370,72
25	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m ²	152,120	0,169	25,71

2 - Zakladanie

26	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	3,540	11,486	40,66
27	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	3,540	3,870	13,70
28	K	274351217	Debnenie stien základových múrov, zhotovenie-tradičné	m ²	27,600	13,084	361,12
29	K	274351218	Debnenie stien základových múrov, odstránenie-tradičné	m ²	27,600	3,918	108,14

523,62

4 - Vodorovné konštrukcie

30	K	451313511	Podkladová vr
----	---	-----------	---------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (rigola, kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	99,090	1,362	134,96
47	K	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	10,000	49,786	497,86
48	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	42,206	9,762	412,01
49	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,206	11,120	469,33
50	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	464,266	0,290	134,64
51	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,206	9,637	406,74
52	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	422,060	0,884	373,10
53	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	42,206	17,068	720,37

99 - Presun hmôt HSV

1 707,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: SO01.E - Vetva E

JKSO:

Miesto: Obec Havranec

KS:

Dátum: 22.02.2019

Objednávateľ:

Obec Havranec

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

ASARI, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ján Krihovský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

25 264,26

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: SO01.E - Vetva E

Miesto: Obec Havranec

Dátum: 22.02.2019

Objednávateľ: Obec Havranec

Projektant: 0

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	25 264,26
1 - Zemné práce	23 135,76
2 - Zakladanie	6 271,49
4 - Vodoročné konštrukcie	562,23
5 - Komunikácie	987,27
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 997,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	338,87
99 - Presun hmôt HSV	6 465,60
PSV - Práce a dodávky PSV	1 512,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	752,11
783 - Nátery	747,15
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	4,96
	1 376,39

2) Ostatné náklady

0,

ROZPOČET

Stavba: Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec

Objekt: SO01.E - Vetva E

Miesto: Obec Havranec

Dátum: 22.02.2019

Objednávateľ: Obec Havranec

Projektant: 0

Zhotoviteľ: ASARI, s.r.o.

Spracovateľ: Ján Krihovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 264,26

HSV - Práce a dodávky HSV

23 135,76

1 - Zemné práce

6 271,49

1	K	111101104	Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenosť do 50m, pre akúkoľvek plochu	m2	97,290	0,224	21,79
2	K	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, asfaltu alebo kameniva, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	40,250	18,085	727,92
3	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	40,250	14,452	581,69
4	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	4,322	172,88
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	4,000	3,473	13,89
6	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	6,486	17,785	115,35
7	K	129103101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina 1-2	m3	3,243	10,588	34,34
8	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	20,125	30,982	623,51
9	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,125	1,472	29,62
10	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	33,241	19,014	632,04
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,241	0,942	31,31
12	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	56,609	30,247	1 712,25
13	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	63,095	1,069	67,45
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	56,609	3,793	214,72
15	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4	m3	63,095	5,426	342,35
16	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	56,609	0,714	40,42
17	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	24,150	21,357	515,77
18	K	180402111	Založenie trávnikového parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	64,860	0,788	51,11
19	M	0057211300	Trávové semeno	kg	2,004	8,864	17,76
20	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	64,860	0,250	16,22
21	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	143,377	0,345	49,47
22	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	64,860	1,397	90,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	182001113	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	64,860	2,437	158,06
24	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	64,860	0,169	10,96

2 - Zakladanie

25	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,840	11,486	44,11
26	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,840	3,870	14,86
27	K	274351217	Debnenie stien základových múrov, zhotovenie-tradičné	m2	29,600	13,084	387,29
28	K	274351218	Debnenie stien základových múrov, odstránenie-tradičné	m2	29,600	3,918	115,97

4 - Vodorovné konštrukcie

29	K	451313511	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.do 100 mm	m2	95,669	10,077	964,06
30	K	457621412	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry	m	11,000	2,110	23,21

5 - Komunikácie

31	K	564231111	Podklad alebo podsyp z kameniva fr. 8-16mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm, pod podkladný betón rigola	m2	143,377	2,872	411,78
32	K	567124214	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 140 mm	m2	9,900	11,946	118,27
33	K	569531111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 100 mm	m2	16,215	1,710	27,73
34	K	582137111	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm, pre mostíky k RD	m2	40,250	26,353	1 060,71
35	K	597661112	Rígel dláždený do lôžka z vodostavebného betónu, hr. do 150 mm z dlažbových kociek TBM 2-50 (500x500x100mm)	m2	81,075	66,349	5 379,25

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

36	K	627452145	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zvislé aj vodorovné, medzi prefabrik. dielcami	m	291,870	0,485	141,56
37	K	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	40,250	4,902	197,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	22,000	7,025	154,55
39	M	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	22,000	4,911	108,04
40	K	919311116	Čelá priepustov z vodostavebného betónu tr. C 25/30 s ukončujúcou doskou hr.200 mm	m3	3,552	102,223	363,10
41	K	919511211	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600	m	11,000	72,104	793,14
42	M	592210005500	Rúra betónová hrdlová TBP 2-60, vnútorný priemer 600 mm, dl. 1000 mm	ks	11,000	36,264	398,90
43	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového alebo asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	11,000	14,237	156,61
44	K	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	m2	43,430	0,799	34,70
45	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (rigola, kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	121,325	1,362	165,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	53,233	9,762	519,66
48	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	53,233	11,120	591,95
49	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	585,563	0,290	169,81
50	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	53,233	9,637	513,01
51	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	532,330	0,884	470,58
52	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	53,233	17,068	908,58

99 - Presun hmôt HSV

1 512,56

53	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	160,059	9,450	1 512,56
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

752,11

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

747,15

54	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	111,592	5,946	663,53
55	M	1333071200	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370 oceľ	t	0,112	709,176	79,43
56	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,122	34,351	4,19

783 - Nátery

4,96

57	K	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	1,480	2,388	3,53
58	K	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	1,480	0,967	1,43

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 376,39

59	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	m	43,430	1,930	83,82
60	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	m	43,430	0,955	41,48
61	K	000600021	Zariadenie staveniska	ks	1,000	1 251,089	1 251,09